

ROBOTY REMONTOWE - PRZEDMIAR

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Rozebranie posadzek w dużej sali i w łazienkach na głębokość 30 cm, wywóz gruzu – 68,9 m³
2. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej – 11 szt. – 20,45 m²
3. Demontaż sufitów z paneli typu „sidding” i wywóz materiałów rozbiórkowych – 274,7 m²
4. Rozebranie podbitki z tworzywa sztucznego – 9,2 m².
5. Demontaż sedesów i umywalki w łazienkach – 3 szt.
6. Skucie glazury ze ścian w łazienkach – 52,0 m²
7. Usunięcie i utylizacja starego ocieplenia z wełny mineralnej o gr. 10 cm – 260 m²

ROBOTY BUDOWLANE W DUŻEJ SALI

1. Wykonanie posadzki (chudy beton 7 cm, folia, styropian EPS 10 cm, zbrojona płyta betonowa 12 cm, wylewka samopoziomująca, płytki gresowe o wym. 15 x 60 cm ścieralność min. PEI 4, antypoślizgowe R 10) – 216 m²
2. Wykonanie cokółków elementów gresowych wysokość 12 cm – 15 cm – 55,1 m.
3. Montaż drzwi zewnętrznych kompletnych (aluminium w kolorze brązowym, dwuskrzydłowe niesymetryczne, częściowo oszklone, szkło bezpieczne, naświetle, samozamykacz) o wym. 1,4 x 2,70 m – 1 szt.
4. Montaż drzwi zewnętrznych kompletne (aluminium w kolorze brązowym, jednoskrzydłowe, częściowo oszklone, szkło bezpieczne, samozamykacz) o wym. 1,2 x 2,2 m – 1 szt.
5. Montaż okien PVC o wym. 1,2 x 1,45 m (kolor brązowy, jednoskrzydłowe, uchylno – rozwieralne) – 3 szt.
6. Montaż okien o wym. 1,45 x 1,45 m (kolor brązowy, dwuskrzydłowe, jedno skrzydło uchylno – rozwieralne, drugie rozwieralne) – 2 szt.
7. Montaż 5 szt. parapetów z konglomeratu gr. 2 cm – 1,5 m²
8. Wykonanie sufitu podwieszanego, systemowego, kasetony z płyt kartonowo – gipsowych – 12,0 m x 18,0 m = 216 m².
9. Wykonanie mechanicznej instalacji wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej, 8 anemostatów. Kubatura sali – 756 m³
10. Wykonanie tynku mozaikowego na ścianach do wysokości 1,2 m – 60,2 m²
11. Malowanie ścian farbą lateksową – 126 m²
12. Wymiana gniazd i wyłączników elektrycznych – 16 szt.
13. Wymiana kinkietów oświetleniowych (oprawy dostarcza Zamawiający) – 12 szt.

ROBOTY BUDOWLANE W ŁAZIENKACH

1. Wykonanie posadzki (chudy beton 7 cm, folia, styropian EPS 10 cm, zbrojona płyta betonowa 12 cm, wylewka samopoziomująca, płytki gresowe o wym. 30 x 30 cm ścieralność min. PEI 4, antypoślizgowe R 10) – 216 m²
2. Wyłożenie ścian płytkami z glazury o wym. 15 x 60 cm – 50,2 m²
3. Wykonanie wyłożenie sufitu wodoodpornymi płytami GK z malowaniem – 13,5 m²
4. Montaż drzwi łazienkowych kompletnych szer. 70 cm z szybą matową – 2 szt.

5. Montaż sedesów kompaktowych z podłączeniem do instalacji – 2 szt.
6. Montaż umywalki szer. 80 cm (szafka dwudrzwiowa, bateria z mieszaczem i elektrycznym przepływowym podgrzewaczem wody, lustro 60 x 80 cm) z podłączeniem do instalacji wody i energii elektrycznej – 1 szt.

ROBOTY BUDOWLANE W SZATNI

1. Wykonanie lekkiej ścianki działowej z montażem drzwi szer. 90 cm – 2,2 x 5,8 m
2. Montaż płyt GK do istniejącej konstrukcji na ścianach i suficie – 16,4 m²
3. Wykonanie posadzki (na istniejącym podłożu betonowym) z płytek gresowych 30x30 cm – 30 m²
4. Wykonanie cokoliku elementów gresowych wysokość 12 cm – 15 cm – 34 m
5. Przetarcie tynku na ścianach – 50 m².
6. Przetarcie tynku na suficie – 24,6 m²
7. Montaż drzwi wewnętrznych szer. 80 cm. – 1 szt.
8. Malowanie ścian farbami lateksowymi – 60 m²
9. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi – 24,6 m²
10. Montaż balustrady ze stalowych profili zamkniętych, malowanie – 2,0 m

ROBOTY BUDOWLANE W POMIESZCZENIU KUCHNI

1. Wykonanie sufitu podwieszanego z wodoodpornej płyty GK – 47,5 m²
2. Montaż okna PVC rozwieralno – uchylnego 1,2 x 1,45 m – 1 szt.
3. Malowanie ścian farbami lateksowymi – 50,7 m²
4. Wymiana kinkietów (dostawa Zamawiającego) – 4 szt.

ROBOTY BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE

1. Wykonanie podbitki dachowej z PVC w kolorze brązowym – 38,2 m²
2. Obudowa schodów mrozoodpornymi, antypoślizgowymi płytkami w kolorze elewacji – 18,5 m²
3. Malowanie parkanu (miejscowa naprawa tynku) w kolorze elewacji – 30,8 m²
4. Roboty związane ze zmianą lokalizacji 2 szt. klimatyzatorów
5. Malowanie farbą silikonową elewacji garażu – 126,8 m²