


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
ULICA LEGIONÓW
od km 0+141,52 do km 0+260,00



1 Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1

4cm	warstwa ścierna z betonu asfaltowego
5cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
20cm	warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mech.
	warstwa konstrukcji nawierzchni o $E_2 \geq 80 \text{ MPa}$

2 Krawężnik betonowy 15x30

krawężnik betonowy 15x30x100
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
ława z oporem z betonu C16/20 (B20)

3 Konstrukcja nawierzchni chodnika

8cm	warstwa ścierna z kostki brukowej betonowej
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mech.

		ul. Piłkowska 39 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 663 746 420 lim1a1@onet.eu
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA		

TEMAT:	PRZEBUDOWA UL. LEGIONÓW W STRYKOWIE		
ADRES:	NR EWD. DZIAŁKI: 155, 96/4, 96/5, 160/7, 29 – OBRĘB S-5, STRYKÓW		
INWESTOR:	GMINA STRYKÓW UL. KOŚCIUSZKI 27, 95-010 STRYKÓW		
PROJEKTANT:	mgr inż. Anna Andrzejczak		PODS:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jakub Jorńca		PODS:
STADIUM:			
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
NAZWA WYKONUKU		BRANŻA	
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		DROGOWA	
NR WYSUKU:	DATA:	SKALA:	
05	GRUDZIEŃ 2014	1:50	
RYSEK KINIESTY STANOWI WYKONANIE PRACY I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY KOPLOWANY WYPOŻYCZANY AN PRZEKAZYWANY STRONOMI TRZECIM BEZ WZGLĘDU NA PRZEMIEJ 20007 FRYLUNA			