


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

ULICA LEGIONÓW

od km 0+523 do KT



1 Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1

4cm	warstwa ścierna z betonu asfaltowego
5cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
20cm	warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mech.
	warstwa konstrukcji nawierzchni o E ₂ ≥ 80 MPa

2 Konstrukcja nawierzchni pobocza

15cm	warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mech.
------	---

		ul. Piłkowska 39 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 663 746 420 lim1a1@onet.eu
	FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA	

TEMAT:	PRZEBUDOWA UL. LEGIONÓW W STRYKOWIE
--------	-------------------------------------

ADRES:	NR EMD. DZIAŁKI: 155, 96/4, 96/5, 160/7, 29 – OBRĘB S-5, STRYKÓW
INWESTOR:	GMINA STRYKÓW UL. KOŚCIUSZKI 27, 95-010 STRYKÓW

PROJEKTANT:	mgr inż. Anna Andrzejczak	PODS:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jakub Jofica	PODS:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAZWA WYSIŁKU	BRANŻA
---------------	--------

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

DRUCOWA

NR WYSIŁKU:	DATA:	SKALA:
08	GRUDZIEŃ 2014	1:50

RYSUJEK NIE JEST STANOWIŁWYKONANIE PRACY I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY KOPROWANY WYPOŻYCZANY
ALB PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WZGLĘDNIEJ PRZEMIEJ 2000% PRACOWNIA