



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.271.43.2017

Stryków, 09.10.2017 r.

Dotyczy przetargu na zadanie: „Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”

Przedstawiamy Państwu odpowiedź Zamawiającego na zadane pytania do treści SIWZ.

Treść pytań:

1. „Jakie limity finansowe Zamawiający przewiduje na kolejne lata realizacji zamówienia tj. 2017, 2018, 2019?”

Odp.: Zamawiający informuje, że kwoty limitów przewidzianych przez Zamawiającego na lata 2017-2019 są następujące: 2017r. – 670 000,00 zł, 2018r. – 970 000,00 zł, w 2019r. – stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem określonym w § 6 ust.1 umowy a kwotą wypłaconą wykonawcy w latach 2017 i 2018.

2. „Czy Zamawiający dopuści wykonanie kanalizacji sanitarnej w całości metodą wykopu otwartego przy użyciu rur PVC200?”

Odp. Ze względu na zbliżenie projektowanej kanalizacji sanitarnej na odcinku od S1 do S5 do istniejącego wodociągu o średnicy Ø110, nie można wykonać wykopu otwartego, gdyż grozi to awarią czynnego wodociągu.

3. Proszę o jednoznaczne wskazanie długości i odcinka jaki ma być wykonany bezwykopowo przy użyciu rur kamionkowych przewiertowych wraz z podaniem szczegółowych rozwiązań komór startowych, odbiorczych oraz zabudowy studni z przyłączeniem rur kamionkowych.

Odp. W opisie technicznym dla kanalizacji sanitarnej i na projekcie zagospodarowania terenu są opisane odcinki kanalizacji sanitarnej, które należy wykonać metodą bezodkrywkową. Komory przeciskowe na kanalizacji lokalizowane są w wykopach umocnionych pod studnie rewizyjne, a połączenia rura kamionkowa/studnia rewizyjna wykonuje się tak jak przy użyciu jakichkolwiek innych rur kanalizacyjnych.

4. Skoro STWiOR kanalizacja sanitarna i deszczowa przewiduje odwodnienie wykopów to proszę wskazać w sposób jednoznaczny jego zakres w przedmiarach oraz określić odcinki ich stosowania.

Odp. W pkt 15 opisu technicznego dla kanalizacji sanitarnej przewidziano odwodnienie wykopów dla najgłębiej posadowionego odcinka kanału o głębokości ponad 2,5 m, dotyczy to odcinka od PŚ do S1 wraz z wykopem obiektywnym pod obudowę żelbetową dla tłoczni ścieków. Zaprojektowano tam zestaw 10 plus 20 igłofiltrów wpłukiwanych na głębokość 6,0 m co 2,0 m wzdłuż wszystkich stron umocnionych wykopów. Odpompowywanie wody z zestawu igłofiltrów przewidziano przy użyciu agregatu spalinowego do igłofiltrów przez 10 dni po 24 godziny na dobę. Wielkości te są ujęte w przedmiarze robót w rozdziale „Odwodnienie wykopów” poz. 30-33. W pkt 6 i 15 opisu technicznego dla kanalizacji deszczowej określono, że na całej długości odcinka kanalizacji deszczowej zaprojektowanego wzdłuż zalewu na rzece Moszczenicy tj. od pkt D1 do D9 należy wpłukać igłofiltrami co 2,0 m po jednej stronie wykopu. W przedmiarze robót pkt 17-19 dla odcinka D1 – D9 o długości 350 m przyjęto wpłukiwanie 175 igłofiltrów śr. 50 mm w odstępach co 2,0 m na głębokość 6,0 m w 6 zestawach po 30 igłofiltrów na odcinkach po 60,0 m każdy.

Na podstawie danych o warunkach gruntowo – wodnych przyjęto że każdy 60 m odcinek będzie odwadniany za pomocą 30 igłofiltrów przez 10 dni po 24 godziny na dobę.

5. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności długości kanału PVC200 pomiędzy przedmiarem „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Legionów w Strykowie, część II” a załączoną dokumentacją odcinka S11-S10. W przedmiarach 37mb, w dokumentacji odcinek S11-S10 ma 45mb. Którą długość należy przyjąć do sporządzenia oferty?

Odp. Długość odcinka S10-S11 wynosi zgodnie z dokumentacją 45,0 m i składa się z 37,0 m zawartych w przedmiarze część II i 8,0 m w przedmiarze część I. Oba przedmiary zostały załączone do postępowania o udzielenie zamówienia dla zadania.

6. Proszę o dostosowanie całego przedmiaru „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Legionów w Strykowie” do rzeczywistych obmiarów odcinków zgodnych z projektem dla ulicy Legionów

Odp. Przedmiar robót dla kanalizacji sanitarnej składa się z dwóch części, które Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o zamówieniu.

7. Załączone przedmiary dotyczące kanalizacji sanitarnej odnoszą do ulicy Szerokiej. W związku z powyższym proszę Inwestora o dołączenie rzeczywistych przedmiarów odpowiadających zakresowi tego zadania. Zakres prac objętych przetargiem zgodnie z PZP powinien być opisany w sposób jednoznaczny.

Odp. Pomyłkowo wpisano w przedmiarze nazwę ul. Szerokiej. Przedmiary robót budowy kanalizacji sanitarnej dotyczą ul. Legionów.

8. Zamawiający żąda przekazania kosztorysów wykonawczych przy podpisaniu umowy, która jest ryczałtowa. W oparciu o jakie przedmiary wykonawca ma przygotować kosztorys?

Odp. Wykonawca ma obowiązek przekazania kosztorysu ofertowego przygotowanego w oparciu o przedmiary robót załączone do dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego umieszczone na stronie zamawiającego wraz z ogłoszeniem o zamówieniu.

9. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że zasilanie tłoczni ścieków jest po stronie Inwestora.

Odp. Zamawiający informuje, że przyłącze energetyczne zakończone złączem kablowym jest wykonane. Przy sporządzeniu oferty należy uwzględnić wykonanie WLZ kablem YAKY 4x10mm² bezpośrednio do przepompowni ścieków.

10. Proszę o udostępnienie badań geologicznych dla budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w celu oszacowania warunków gruntowo-wodnych i koniecznych pompowań, lub jednoznacznego wskazania jakiej wielkości i ilości sprzętu należy przyjąć do odwodnienia wykopów podczas prowadzonych prac.

Odp. W odpowiedzi na pytanie nr 4 opisano, w których punktach opisów technicznych jest określony zakres, wielkość odwodnień i rodzaj urządzeń odwadniających.

11. Ponieważ jedynym źródłem informacji na temat wielkości odwodnienia wykopów są dołączone przedmiary, proszę zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego przekroczenia tych wartości na skutek występujących rzeczywistych warunków gruntowych (np. kanały deszczowe zlokalizowane tuż przy zalewie na głębokości do 4 m pod poziomem terenu i odległości 8-25m od krawędzi zalewu) będzie skutkowało zmianą wartości kontraktu oraz wydłużeniem terminu realizacji.

Odp. Wielkość odwodnienia jest określona w opisach technicznych dla kanalizacji sanitarnej i dla kanalizacji deszczowej jak wykazano w odpowiedzi na pytanie 4. Dopuszczalne przypadki zmian umowy zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

12. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że budowa kanalizacji sanitarnej realizowanej podczas przebudowy ulicy nie wymaga dodatkowych opłat związanych z zajęciami pasa drogowego.

Odp. Zamawiający nie pobiera opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Koszty opłat za zajęcie pasa drogi krajowej Wykonawca musi ponieść wg stawek zarządcy drogi krajowej.

13. Po czyjej stronie jest opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej?

Odp. Opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej ponosi Zamawiający.

14. Czy rurociąg tłoczny ma być wykonany z rur PVC czy PE?

Odp. W opisie technicznym w pkt 1 i 13 i zgodnie z opisami po trasie kanału tłoczego na PZT kanalizacji sanitarnej, kanał tłoczny jest zaprojektowany z rur D 110 PVC.

Na odnośnikach określających długość odcinków omyłkowo wpisano że jest z rur PEHD.

15. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągu tłoczego przewiertem sterownym z rur PE110?

Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągu tłoczego przewiertem sterownym z rur PE110.

16. Proszę o wskazanie miejsc, gdzie należy wykonać tymczasową drogę z płyt wraz z jej demontażem i przywróceniem terenu do stanu pierwotnego (odtworzenia zieleni, urządzeń małej architektury, kostki itp.) w ilości 1213,95m² z pozycji nr 13 oraz 1213,95m² z pozycji nr 56.

Odp. W pkt 17.1 i 17.2 opisu technicznego dla kanalizacji deszczowej oraz zgodnie z przedmiarem droga tymczasowa szer. 3,0 m od D1 do D10 ma długość tego odcinka, która zgodnie z przekrojem podłużnym kanalizacji deszczowej wynosi 404,65 m, stąd powierzchnia drogi ma wynosić 1213,95 m². Droga ma być ułożona w celu ograniczenia zniszczeń na trawniku, w którym budowany będzie kanalizacja deszczowa. Droga nie może być ułożona na chodnikach z kostki i na terenie małej architektury, która tam się znajduje. Drogę należy układać odcinkami, w miarę postępu robót poczynając od ul. Legionów i od placu przy ul. Warszawskiej, wg potrzeb wykonawcy po jednej lub drugiej stronie wykopów. Droga ma służyć jak na każdej budowie prowadzonej w terenie nie utwardzonym do ruchu ciężkiego sprzętu i transportu oraz dowozu elementów żelbetowych studni rewizyjnych i rur kanalizacyjnych.

17. Proszę o wskazanie lokalizacji, do której odnosi się przedmiar kanalizacji deszczowej w punkcie 31 d.2. Czy jest to jakiś fragment kanału do wymiany?

Odp. W pkt 13 opisu technicznego dla kanalizacji deszczowej zawarto uwagę, że po odkryciu istniejącego kanału deszczowego D630 PVC na odcinku D1 – D2 i określeniu jego stanu technicznego może zajść potrzeba jego wymiany na nową rurę D630 PVC- co przyjęto w przedmiarze w pkt 31d.2.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinkach D1-D10 za pomocą przewiertu sterowanego przy użyciu rur PEHD łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe?

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinkach D1-D10 za pomocą przewiertu sterowanego przy użyciu rur PEHD łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że dla budowanego metodą przewiertu sterowanego kanału deszczowego na odcinku D1 – D10 niezbędne będzie wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej wzdłuż całego odcinka, wykonanie wykopów pod studnie rewizyjne, które będą służyły jako komory przewiertowe, transport ciężkich elementów budowlanych i wywóz gruntu z wyporności studni rewizyjnych i kanału.

19. Dotyczy D.05.03.05 " Wykonanie warstwy wiążącej / wyrównawczej z betonu asfaltowego". Treść SST jest niespójna w zakresie uziarnienia mieszanki przewidzianej na warstwę wiążącą. W pkt 1.3 i tab.7 wskazano do zaprojektowania AC16W, KR1-2, natomiast zgodnie z tabelą 5 należy wykonać AC11W, KR1-2. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający informuje, że należy wykonać warstwę wiążącą z AC16W.

20. Dotyczy D.05.03.05 " Wykonanie warstwy wiążącej / wyrównawczej / ścieralnej z betonu asfaltowego". Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach.

Odp. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1,WT-2 2014.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Zamówień Publicznych Infrastruktury
m2t Człowiek - Przyszłość
Zapoczątkuj