

MALOWANIE:

PAINTING


POWŁOKA ANTYPOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)  
KOLOR (COLOUR) RAL 7021


FUNDAMENT:

FOUNDATION F100A  
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU  
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp.dynamiczny dynamic rate	1.2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	A
częściowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1,4
częściowy wsp. dla obc. śniego partial rate for fixed load	1,2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	22 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3



8	Przewód/Cable YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	-	-	-	-	
7	Tabliczka przyt./ Fuse box	-	-	-	-	
6	Oprawa/Luminary 03 LIBRA	-	-	-	-	
5	Rmień/Arm R01	-	-	-	-	
4	POLE/SŁUP ST1	Ozdoby/Decorations ST1	-	-	-	-
3		Rura stalowa/Steel pipe Ø76	-	-	-	-
2		Rura stalowa/Steel pipe Ø159	-	-	-	-
1		Maskownica/Masking frame	-	-	-	-
nr	nazwa		rysunek	materiał	ilość	jedn. catk. waga
zmiana 0				dimensional tolerance: +/- 20mm		
	nazwisko	data	podpis	nazwa zakładu FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ART-METAL" Sp.J. ul.Jakubowska 124, 83-331 Łopino Kartuskie tel.(+48 58) 681 80 78 http://www.art-metal.pl		
projektował:	G.D.			 ul.Jakubowska 124, 83-331 Łopino Kartuskie tel.(+48 58) 681 80 78 http://www.art-metal.pl		
opracował:	M.S.	17.01.2012				
zatwierdził:						
nazwa			hc=5220 ST1/9K/5 ST1/4KR01/5x03			
skala 1:30	arkusz 210x297	numer rysunku	ST1/9K/5			STANDARD nr.arkusza 1/1