

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PARKINGU


warstwa ścierna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-5 cm

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

podłoże gruntowe G1, $E_2=100$ MPa



krawężnik betonowy lekki 30x15x100 cm
ustawiany na ławie betonowej z oporem
beton C12/15



MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA

99-100 ŁĘCZYCA
DWORCOWA 5D/7

TEL. 693-449-277
FAX 24/721-29-08

Budowa miejsc parkingowych i postojowych wraz z budową toalety publicznej
i zagospodarowaniem terenów zielonych przy zbiegu ulic Rolniczej i Cichej

Inwestor: Gmina Stryków

data: 07/2014

nr umowy:

Rysunek: Przekrój konstrukcyjny parkingu

nr rysunku:

skala: 1:50

Projektant:

mgr inż. Julian Chmielak
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej i konstrukcyjnej
nr ewid. 147774Lw