



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dn.06.05.2019 r.

IZP.271.27.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice”

Przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1: „Czy do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami §22 ust. 7 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy dopiero przed podpisaniem umowy na realizację zadania.

Pytanie nr 2: W części rysunkowej dokumentacji projektowej Projektant przyjął krawężnik kamienny na dojazdach do obiektu. Natomiast w przedmiarze robót w poz. 79 jest przyjęty krawężnik betonowy w ilości 24 mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz korektę w przedmiarze robót.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć wykonanie 24 mb krawężnika betonowego.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający posiada ważną decyzję zezwalającą na wycinkę drzew? Zamieszczona w dokumentacji decyzja zezwalająca na wycinkę drzew wygasła 30.09.2017 roku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Zamawiający jest w trakcie skutecznego zgłoszenia wycinki drzew.

Pytanie nr 4: Zgodnie z opinią geotechniczną ustabilizowany poziom wód gruntowych jest powyżej fundamentów przyczółków. W związku z tym aby wykonać ławy fundamentowe przyczółków zachodzi konieczność zabcenia tymczasowej ścianki szczelnej po obrysie fundamentów w ilości około 384 m² (2x23x6 m. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić koszty związane z wykonaniem tymczasowej ścianki szczelnej z grodzic stalowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że roboty ziemne w tym m.in. zabezpieczenia wykopów oraz pompowanie wody z wykopu należy uwzględnić przy wykonywaniu robót ziemnych zgodnie ze specyfikacją M.11.01.01. w poz. kosztorysowej nr 2-3.

Pytanie nr 5: Prosimy o określenie w jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić koszty związane z koniecznością pompowania wody przy wykonaniu fundamentów przyczółków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pozycji kosztorysowej nr 18-19 dotyczącej M.13.01.01. Beton fundamentów.... SST punkt 9 płatności obejmują m.in. pompowanie wody przy wykonaniu ław fundamentowych.

Pytanie nr 6: Zgodnie z SST M.11.03.02 należy wykonać próbne obciążenie pali. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić próbne obciążenie pali.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazane roboty należy uwzględnić w pozycji kosztorysowej wykonania pali tj. poz. 9-10 kosztorysu.

Pytanie nr 7: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej decyzji pozwalającej na rozbiórkę starego oraz budowę nowego mostu. Zamieszczona w dokumentacji Decyzja nr 1413/2016 wygasła 05.01.2017 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada aktualną decyzję pozwalającą na rozbiórkę starego oraz budowę nowego mostu. Dnia 05.01.2017r. Decyzja nr 1413/2016 stała się ostateczna i nadal obowiązuje.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Zamówień Publicznych i Infrastruktury

(-) mgr Grażyna Popczyńska