



Stryków, dn.31.10.2019 r.

IZP.271.54.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ

(w trybie art. 38 ustawy Pzp)

Dotyczy przetargu nieograniczonego „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TYMIANCE, GM. STRYKÓW”
Przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1: „Prosimy o podanie aktualnych stawek za zajęcie pasa drogi gminnej”

Odpowiedź: Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego została określona w uchwale Rady Miejskiej w Strykowie nr XXVII/226/2004 z dnia 22 września 2004 roku opublikowanej na stronie BIP Zamawiającego: <http://bip.strykow.pl/?a=5362> . Stosownie do zapisów ww. uchwały:

§2.1. Za zajęcie 1 m² powierzchni dróg gminnych, o którym mowa w §1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

- 1) jezdni do 20 % szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych - 2,00 zł;
- 2) jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 3,50 zł;
- 3) jezdni powyżej 50 % do 100 % szerokości - 6,00 zł;.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości – 2,00 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

- 1) poza obszarem zabudowanym – 15,00 zł;
- 2) w obszarze zabudowanym – 40,00 zł;
- 3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł;
- 4) przy umieszczeniu urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 10 % określonych w pkt. 1,2 i 3.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełen rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§4. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące dzienne stawki opłat za 1 m² powierzchni:

- 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
 - a) poza obszarem zabudowanym – 0,50 zł;
 - b) w obszarze zabudowanym – 1,00 zł.
- 2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,50 zł;
- 3) za 1 m² powierzchni reklamy – 2,00 zł;
- 4) tymczasowe obiekty handlowe – stoiska - 2,00 zł;
- 5) dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w pkt. 3 podwyższa się o 100%.



Pytanie nr 2: Prosimy o załączenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Urzędu Miejskiego załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 3: Prosimy o określenie poprawnej średnicy studni rewizyjnych S5 oraz S6 ponieważ zgodnie z mapą studnie mają średnicę fi 1000, a zgodnie z profilami i dokumentacją fi 1200.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie studnie rewizyjne i studnie czyszczakowe znajdujące się w opracowaniu zaprojektowano jako żelbetowe o średnicy DN 1200 mm.

Pytanie nr 4: Prosimy o określenie poprawnej ilości sztuk studni kanalizacyjnych fi 1200: wg kosztorysu szt. 40 natomiast wg profili oraz map szt. 41(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S24a, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, Tcz1, Tcz2, Tcz3)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z załączonym projektem, łączna ilość studni DN 1200 wynosi 41 szt. Przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy a przy wycenie prac należy uwzględnić zakres robót ujęty w projekcie budowlanym.

Pytanie nr 5: Prosimy o ponowne zamieszczenie profilu – zał. 14 Tymianka 2.8, ponieważ załącznik jest nieczytelny

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ponownie zamieścił profil – zał. 14 Tymianka 2.8.

Pytanie nr 6: Prosimy o określenie parametrów rur PE ponieważ w opisie technicznym podano dwa rodzaje rur:

W pkt 7. Bilans ścieków i obliczenia hydrauliczne

- rur PEHD 110 mm kanalizacyjne ciśnieniowe z PE 80, SDR 17, PN 8

W pkt 9. Zakres opracowania.

- kanał tłoczny z rur PEHD, D=110 x 4,2 mm PE 100SDR 26, PN 6

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie technicznym w poz. 9. „Zakres opracowania”, są wymienione materiały i ich parametry przewidziane do wbudowania: w przedmiarze w poz. 16 są to rury PEHD, D 110/4,2 z PE 100, SDR26, PN 6, zgodnie z w/w zapisem a w poz. 17 rury o tych samych parametrach lecz dwuwarstwowe typu RC.

Pytanie nr 7: Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego projektu elektrycznego zasilania tłoczni w celu poprawnej wyceny podłączenia tłoczni do zasilania.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projektach na tłocznie, projekty i wykonawstwo wewnętrznych instalacji elektrycznych tłoczni zapewni wykonawca (producent tłoczni) w zakresie określonym na podstawie warunków przyłączenia dostawcy energii uzyskanych przez Inwestora a projekty i wykonawstwo przyłączy zasilających tłocznie do miejsca dostarczania energii zapewni dostawca energii (PGE) na koszt Inwestora – zgodnie z zapisem w poz. 19 opisu technicznego. Zamawiający załącza do wyjaśnień warunki techniczne przyłączenia tłoczni do sieci eN.

Pytanie nr 8: Czy zostały wykonane podłączenia instalacji elektrycznej ze słupa do skrzynek zasilających?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zostały wykonane podłączenia instalacji elektrycznej ze słupa do skrzynek zasilających.

Pytanie nr 9: Zgodnie z treścią SIWZ §5 Opis przedmiotu zamówienia cyt: „oraz budowa kanału tłoczego o długości 1435,20 m od projektowanych dwóch tłoczni ścieków do projektowanej lub istniejącej studni rozprężnej - prosimy o wyjaśnienie czy studnie rozprężne są projektowane czy istniejące?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że studnie rozprężne są zaprojektowane. Istnieje tylko studzienka rewizyjna, do której zostanie podłączana wybudowana sieć kanalizacyjna.

Pytanie nr 10: Zgodnie z treścią SIWZ §5 Opis przedmiotu zamówienia cyt: „Na czas robót budowlanych metodą odkrywkową przewiduje się zabezpieczenie wykopu oświetlonymi zastawami ulicznymi wg organizacji ruchu wykonanej przez Wykonawcę i uzgodnionej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.



Pobocze ziemne drogi powiatowej po robotach budowlanych zostanie przywrócone do stanu pierwotnego” - załącznikiem do dokumentacji jest projekt tymczasowej organizacji ruchu, w związku z powyższym czy Wykonawca ma opracować swój projekt i go uzgodnić czy może skorzystać z załączonego? Czy załączony projekt posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca robót ma obowiązek wykonać projekt organizacji ruchu na czas robót z wykorzystaniem projektu załączonego do dokumentacji projektowej. Uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas robót musi uzyskać Wykonawca robót.

Pytanie nr 11: Prosimy o załączenie rysunku „14.profil Tymianka 2.8” - obecnie załączony rysunek jest nieczytelny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ponownie zamieścił profil – zał. 14 Tymianka 2.8.

Pytanie nr 12: Zgodnie z załącznikiem nr 17 – rysunki do projektu - studnie należy zakończyć płytami pokrywowymi - Czy Zamawiający dopuszcza zwieńczenia studni w postaci zwęzek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie zwieńczenie wszystkich żelbetowych studni rewizyjnych i czyszczakowych za pomocą prefabrykowanych płyt żelbetowych o nośności jak skrzynki wjazdowe 40 – 25 ton w zależności od lokalizacji studni.

Pytanie nr 13: Część zaprojektowanego kanału sanitarnego należy wykonać metodą przewiertu sterowanego natomiast przedmiar robót wskazuje na metodę mikrotunelingu. Prosimy o określenie zalecanej metody lub potwierdzenie iż wykonawca może zastosować metodę przewiertu sterowanego teleoptycznie?

Odpowiedź: Metodę mikrotunelingu podano jako przykład z pośród wielu metod bezwykopowych, dopuszcza się zastosowanie metod przewiertów sterowanych lecz z zastosowaniem rur o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 188,2 mm. Można zastosować np. rury z PE 100 RC dwuwarstwowe lub trójwarstwowe, SDR 17 o sztywności obwodowej w przedziale SN 8 – 16 kN/m².

Pytanie nr 14: §9 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - Czy Zamawiający uzna za równoważne doświadczenie w postaci budowy kanalizacji deszczowej zamiast sanitarnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie uzna za wystarczające doświadczenia w budowie kanalizacji deszczowej zamiast sanitarnej.

Pytanie nr 15: Prosimy o udostępnienie poprawnego profilu podłużnego sieci kanalizacji sanitarnej (rys. 2.8), który stanowi dużą część zakresu robót - niestety ten, który załączono do dokumentacji jest nieczytelny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ponownie zamieścił profil – zał. 14 Tymianka 2.8.

Pytanie nr 16: Prosimy o dokładne określenie rodzaju czyszczaków żeliwnych ciśnieniowych w studniach rewizyjnych DN 1200. Jaki typ, czy z zaworem płuczącym, hydrantowym, czy bez?

Odpowiedź: Należy zastosować czyszczaki żeliwne kołnierzowe DN 100 z pokrywą rewizyjną i zaworem płuczącym hydrantowym np.: firmy Hawle Nr katalog 8549Z lub firmy Corol typ CCRP lub inne równoważne. Po obu stronach każdego czyszczaka w studniach zamontować zasuwy żeliwne kołnierzowe DN 100, np.: nożowe.

Pytanie nr 17: Prosimy o udostępnienie profili na przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź: W projekcie budowlanym w zestawieniu odejść bocznych od kanału do granicy drogowej działki gminnej podane są długości, spadki, zagłębienia i materiał odejść bocznych oraz istniejące uzbrojenie terenu na tych odcinkach.

Z A T W I E R D Z A M

Burmistrz Strykowa
Witold Kosmowski