



PRZEKROJE POPRZECZNE DROGI GMINNEJ NR 120312E - REMONT  
SKALA 1 : 50




KONSTRUKCJA REMONTOWANEJ JEZDNI

1	warstwa ścierna: AC 8 S 50/70 - grub. 5 cm
2	warstwa wyrównawcza AC 11 W 50/70 - grub. 4 cm
3	istniejąca nawierzchnia asfaltowa po remoncie częściowym

KONSTRUKCJA POBOCZA

4	kruszywo łamane stab. mechanicznie - grub. 15cm
---	---



**MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA**  
90-100 ŁĘCZYCA  
DWORCOWA 50/7  
TEL. 690-449-277  
FAX 34/721-30-00

**Remont drogi gminnej nr 120312E w m. Wysokół**

**Inwestor:** Gmina Stryków  
ul. Kościuszki 27  
95-010 Stryków

**data:** 08.2019  
**nr umowy:**  
**rys./ark.:**  
**skala:** 1:50

**Projektant:**

mgr inż. Paweł Jodanowski  
uprawnienia inżyniera do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
140515/2019/00000