

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM
W M. ANIELIN
ADRES INWESTYCJI : M.ANIELIN , DZ. NR EWID. 49/5 , GMINA STRYKÓW
INWESTOR : GMINA STRYKÓW
ADRES INWESTORA : 95-010 STRYKÓW, UL.T.KOŚCIUSZKI 27
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Andrzej Kotulski
DATA OPRACOWANIA : 06.07. 2020r

Ogółem wartość kosztorysowa robót netto :
Słownie: zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto : zł.

Słownie : zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania:
06.07. 2020r.

Data zatwierdzenia:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BRANŻA BUDOWLANA

Obiekt : Budynek świetlicy wiejskiej w Anielinie, dz nr ewid. 49/5 , gmina Stryków

Przedmiotowy budynek przewidziany do budowy zlokalizowany jest na działce nr ewid 49/5 w gminie Stryków, obręb Anielin

1. Projektowany zakres obejmujący prace ogólnobudowlane

- stan surowy
- dach, konstrukcja , pokrycie
- podłoga i posadzki
- roboty wykończeniowe wewnętrzne
- prace zewnętrzne i ocieplenie budynku
- prace różne
- stolarka okienna i drzwiowa

2. Ogólna charakterystyka budynku

- długość budynku - 17,00 m
- szerokość budynku - 7,50 m
- wysokość budynku - 5,72 m

PRZEDMIAR NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM W ANIELINIE, GM. STRYKÓW
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
I			STAN SUROWY		
1	KNR 0201 0126-0100		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm. Przedmiar: 210,0000	210,0000	m2
2	KNR 0201 0126-0200		Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, dodatek za dalsze 15 cm grubości warstwy Przedmiar: 210,0000 Krotność: 3,0000 Mnożniki: R = 3,0000 S = 3,0000	210,0000	m2
3	KNR 0201 0310-0200		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład - grunt kategorii III. Przedmiar: 35,40 = 35,4000	35,4000	m3
4	KNR 0202 0201-0100		Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, o szerokości do 0,6 m. chudy beton grub. 10 cm z zastosowaniem pompy Przedmiar: 1,60 = 1,6000	1,6000	m3
5	KNR 0202 0202-0100		Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości do 0,6 m. Przedmiar: 12,80 = 12,8000	12,8000	m3
6	KNR 0202 0107-0300		Ściany fundamentów zblozków betonowych o wym 40 x 25 x 12 cm Przedmiar: 54,8200	54,8200	m2
7	KNR 0202 0604-0200		Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy smołowej, lepik na gorąco, ław fundamentowych betonowych roztwór asfaltowy do gruntowania. Przedmiar: 16,4500	16,4500	m2
8	KNR 0202 0603-0900		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z roztworu asfaltowego dwie warstwy(KNR 0202 0603-09+100) Przedmiar: 98,6800	98,6800	m2
9	KNR 0017 2609-0100		Docieplenie ścian fundamentowych budynku styropianem ekstrudowanym grub. 15 cm Przedmiar: 49,3400	49,3400	m2
10	KNR 0017 2609-0600		Ocieplenie ścian budynków, przyklejenie jednej warstwy siatki Przedmiar: 49,3400	49,3400	m2
11	KNR 0202 0109-0500		Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu u/220, o wysokości do 4,5 m i grubości 25 cm. Przedmiar: 144,4700	144,4700	m2
12	KNR 0202 0122-0100		Kominy wolno stojące wieloprzewodowe, z cegieł pełnych Przedmiar: 7,2200	7,2200	m3
13	KNR 0202 0126-0100		Otwory na okna w ścianach murowanych	6,0000	szt.

PRZEDMIAR NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM W ANIELINIE, GM.STRYKÓW
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
			Przedmiar: 6,0000		
14	KNR 0202 0126-0200		Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków. Przedmiar: 4,0000	4,0000	szt.
15	KNR 0202 0126-0500		Ułożenie nadproży prefabrykowanych. Przedmiar: 33,60 = 33,6000	33,6000	m
16	KNR 0014 2010-0300		Ścianki jednowarstwowe, działowe gr z płyt gipsowo kartonowych na rusztach pojedynczych, metalowych, z pokryciem obustronnym, 100-101, z użyciem gipsu budowlanego, szpachlowego. Przedmiar: 61,1700	61,1700	m2
17	KNR 0014 2012-0300		Okladziny stropów płytami gipsowo kartonowymi na ruszcie metalowym, podwójnym, podwieszonym, z kształowników cd i ud. Przedmiar: 92,1100	92,1100	m2
18	KNR 0202 0607-0100		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa. Przedmiar: 92,1100	92,1100	m2
19	KNR 0202 0613-0300		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, gr.25 cm (płyty grubości 10 cm + 15 cm) Przedmiar: 92,1100	92,1100	m2
20	KNR 0201 0501-0200		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m grunt kategorii IV. Przedmiar: 9,0500	9,0500	m3
21	KNR 0401 0108-0600		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu III Przedmiar: 89,3500	89,3500	m3
22	KNR 0401 0108-0800		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Przedmiar: 89,3500 Krotność: 14,0000	89,3500	m3
23	KNR 0202 0290-0100		Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi do fi 7 mm. Przedmiar: 0,050 = 0,0500	0,0500	t
24	KNR 0202 0290-0201		Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8 do 14 mm. Przedmiar: 0,1980	0,1980	t

PRZEDMIAR NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM W ANIELINIE, GM. STRYKÓW
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
II			DACH , KONSTRUKCJA ,POKRYCIE		
25	KNR 0202 0406-0200		Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, murlaty, o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2. Przedmiar: 1,0800	1,0800	m3
26	Analiza własna:		Kratownice drewniane systemowe wg rozwiązań producenta Przedmiar: 187,9500	187,9500	m2
27	KNR 0202 0410-0400		Deskowanie i łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej, ołączenie połaci dachowych łatami 38 x 50 mm, rozstaw łat ponad 24 cm. Przedmiar: 187,9500	187,9500	m2
28	KNR 0202 0409-0600		Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. Przedmiar: 0,6100	0,6100	m3
29	Analiza własna:		Montaż podbitki z desek boazerynych Przedmiar: 25,7700	25,7700	m2
30	KNR 0015 0519-0200		Pokrycie dachu blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 18,33 x 35,00 cm Przedmiar: 187,9500	187,9500	m2
31	KNR 0015 0521-0300		Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu (fali) do 22,0 cm. Przedmiar: 47,10 = 47,1000	47,1000	m
32	NNRNKB 0202 0541-0100		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Przedmiar: 11,60 = 11,6000	11,6000	m2
33	KNR 0202 0508-0300		Rynny dachowe z blachy powlekanej, grubości 0,50 mm, półokrągłe o średnicy 12 cm. Przedmiar: 57,0400	57,0400	m
34	KNR 0202 0510-0200		Rury spustowe z blachy powlekanej, grubości 0,50 mm, okrągłe o średnicy 10 cm. Przedmiar: 13,60 = 13,6000	13,6000	m
35	KNR 0015 0517-0100		Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii Przedmiar: 187,9500	187,9500	m2
36	KNR 0202 0407-0500		Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. Przedmiar: 0,3200	0,3200	m3
37	KNR 0202 0406-0600		Oczepy z drewna oheblowanego olejowanego Przedmiar: 0,3700	0,3700	m3

PRZEDMIAR NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM W ANIELINIE, GM. STRYKÓW
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
38	Analiza własna:		Montaż podbitki z desek PCV Przedmiar: 31,7600	31,7600	m2

PRZEDMIAR NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM W ANIELINIE, GM. STRYKÓW
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
III			PODŁOŻA I POSADZKI		
39	KNR 0202 1101-0700		Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. Przedmiar: 21,50 = 21,5000	21,5000	m3
40	KNR 0202 1101-0100		Podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego i kruszywa naturalnego. Przedmiar: 10,40 = 10,4000	10,4000	m3
41	KNR 0202 0607-0100		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa. Przedmiar: 92,1100	92,1100	m2
42	KNR 0202 0609-0200		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na zaprawie, z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji. Przedmiar: 92,1100	92,1100	m2
43	KNR 0202 1102-0100		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro. Przedmiar: 92,1100	92,1100	m2
44	KNR 0202 1102-0300		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek za zmianę grubości o 60 mm. Przedmiar: 92,1100 Krotność: 6,0000	92,1100	m2
45	KNR 0012 1118-0300		Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10 cm, na klej, metodą kombinowaną Przedmiar: 92,1100	92,1100	m2
46	KNR 0029 0635-0100		Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10, ręczne gruntowanie Eurolanem 3 K Przedmiar: 104,0300	104,0300	m2
47	KNR 0029 0640-0200		Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu Przedmiar: 104,00 = 104,0000	104,0000	m2
48	KNR 0012 1119-0200		Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą - bez przecinania płytek wys. 15 cm Przedmiar: 93,80 = 93,8000	93,8000	m

PRZEDMIAR NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM W ANIELINIE, GM.STRYKÓW
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
IV			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE		
49	KNR 0202 0804-0100		Tynki zwykłe cementowo - wapienne IV kategorii, na ścianach płaskich wykonywane mechanicznie Przedmiar: 176,5200	176,5200	m2
50	KNR 0202 1505-0900		Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. Przedmiar: 390,9700	390,9700	m2
51	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną . Przedmiar: 390,9700	390,9700	m2
52	KNR 0202 1505-0200		Malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną , dodatek za każde dalsze malowanie. Przedmiar: 390,9700	390,9700	m2
53	KNR 0029 0637-0100		Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10, ręczne gruntowanie Eurolanem 3 K Przedmiar: 52,40 = 52,4000	52,4000	m2
54	KNR 0029 0639-0200		Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą Przedmiar: 29,2400	29,2400	m
55	KNR 0029 0641-0300		Uszczelnienie masą uszczelniającą powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia Przedmiar: 52,40 = 52,4000	52,4000	m2
56	KNR 0012 0829-0400		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm, na klej, metodą zwykłą Przedmiar: 52,40 = 52,4000	52,4000	m2
57	KNR 0401 0321-0200		Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł Przedmiar: 6,0000	6,0000	szt.

PRZEDMIAR NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM W ANIELINIE, GM. STRYKÓW
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
V			PRACE ZEWNĘTRZNE I OCIEPLENIE BUDYNKU		
58	KNR 0017 2609-0100		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 18 cm Przedmiar: 140,5500	140,5500	m2
59	KNR 0017 2609-0200		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm do ościeży Przedmiar: 2,4800	2,4800	m2
60	KNR 0017 2609-0400		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły Przedmiar: 843,0000	843,0000	szt.
61	KNR 0017 2609-0600		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Przedmiar: 140,5500	140,5500	m2
62	KNR 0017 2609-0700		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach Przedmiar: 2,4800	2,4800	m2
63	KNR 0017 2609-0800		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Przedmiar: 69,9500	69,9500	m
64	KNR 0017 0928-0100		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 89 o grubości 2mm, w metodzie mokre na mokre na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Przedmiar: 143,0300	143,0300	m2
65	KNR 0202 0925-0100		Ośłony okien folią polietynową, wykonane żurawiem okiennym przenośnym. Przedmiar: 1,0000	1,0000	m2
66	KNR 0401 0312-0200		Wykonanie spadków podokienników zaprawą cementową Przedmiar: 12,50 = 12,5000	12,5000	m
67	KNRw 0401 0537-0800		Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki z blachy powlekanej Przedmiar: 3,1300	3,1300	m2
68	KNR 0202 2601-0300		Docieplenie kominów na dachu wełną mineralną - płyty gr. 8 cm Przedmiar: 8,7500	8,7500	m2
69	KNR 0202 0219-0400		Czapki betonowe na kominie Przedmiar: 1,5300	1,5300	m2
70	KNR 0201 0126-0100		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm.	127,0000	m2

PRZEDMIAR NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKAŁEM MIESZKALNYM W ANIELINIE, GM. STRYKÓW
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
			Przedmiar: 127,00 = 127,0000		
71	KNR 0231 0102-0100		Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni.głębokość koryta 15 cm, kategoria gruntu II do IV poz.kat. KNR 02-31 0102-01+0102-02 Przedmiar: 127,00 = 127,0000	127,0000	m2
72	KNR 0231 0111-0300		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi.grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm Przedmiar: 126,3900	126,3900	m2
73	KNR 0231 0114-0500		Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Przedmiar: 49,5200	49,5200	m2
74	KNR 0011 0316-0700		Nawierzchnie z cokołkratk z tworzywa sztucznego Przedmiar: 76,8700	76,8700	m2
75	Analiza własna:		Obrzeża plastikowe wraz z kołkami mocującymi Przedmiar: 32,50 = 32,5000	32,5000	m
76	KNR 0221 0218-0500		Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej -wypełnienie oczek kratki Przedmiar: 4,6100 Mnożniki: R = 0,9550	4,6100	m3
77	KNR 0221 0402-0400		Obsianie oczek ażurowych trawą Przedmiar: 76,8700 Mnożniki: R = 0,9550	76,8700	m2
78	KNR 0231 0511-0300		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6cm układanej na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96) Przedmiar: 49,5200	49,5200	m2
79	KNR 0231 0403-0600		Obrzeża betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej Przedmiar: 46,00 = 46,0000	46,0000	m
80	KNR 0401 0108-0500		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu I i II Przedmiar: 18,90 = 18,9000	18,9000	m3
81	KNR 0401 0108-0800		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Przedmiar: 18,90 = 18,9000 Krotność: 14,0000	18,9000	m3

PRZEDMIAR NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM W ANIELINIE, GM.STRYKÓW
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
VI			PRACE RÓŻNE		
82	KNR 0201 0307-0200		Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m - grunt kategorii III, podjazd dla niepełnosprawnych i schody Przedmiar: 4,6200	4,6200	m3
83	KNR 0202 1101-0700		Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z kruszywa lekkiego. Przedmiar: 3,0800	3,0800	m3
84	KNR 0202 1101-0300		Podkłady murarskie na podłożu gruntowym, z tłucznia ceglanego lub żużla zalanego zaprawą cementową. Przedmiar: 2,3100	2,3100	m3
85	KNR 0202 0218-0100		Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, nakłady na 1 m3 betonu. z zastosowaniem pompy do betonu Przedmiar: 4,4100	4,4100	m3
86	KNR 0012 1121-0100		Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek na klej. Przedmiar: 18,8200	18,8200	m2
87	KNR 0012 1121-0500		Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm, układanych metodą kombinowaną na klej. Przedmiar: 18,8200	18,8200	m2
88	KNR 0202 0206-0100		Ściany betonowe, o grubości 20 cm, proste o wysokości do 3 m. Przedmiar: 2,6100	2,6100	m2
89	KNRw 0002 1301-0100		Balustrada dla niepełnosprawnych stalowa nierdzewna Przedmiar: 3,50 = 3,5000	3,5000	m
90	KNR 0002 1301-0200		Pochwyty stalowe na wspornikach Przedmiar: 3,50 = 3,5000	3,5000	m

PRZEDMIAR NA BUDOWĘ ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ Z LOKAŁEM MIESZKALNYM W ANIELINIE, GM.STRYKÓW
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
VII			STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
91	KNR 0019 1023-0600		Montaż okien rozwieranych i uchylno rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 Przedmiar: 2,40 = 2,4000	2,4000	m2
92	KNR 0019 1023-1000		Montaż okien okna rozwieranych i uchylno rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 Przedmiar: 6,7500	6,7500	m2
93	KNR 0019 1023-1100		Montaż okien rozwieranych i uchylno rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 Przedmiar: 7,9200	7,9200	m2
94	KNNR 0002 1104-0200		Montaż ościeżnic drewnianych opaskowych drzwi wewnętrznych Przedmiar: 13,70 = 13,7000	13,7000	m2
95	KNNR 0002 1103-0100		Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych wzmocnionych 3 zawiasy Przedmiar: 13,70 = 13,7000	13,7000	m2
96	Analiza własna:		Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych wg indywidualnego rozwiązania - drzwi z PCV "złoty dąb" z częściowym przeszkleniem 100 cm x 220 cm Przedmiar: 1,0000	1,0000	szt.
97	Analiza własna:		Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych wg indywidualnego rozwiązania - drzwi z PCV "złoty dąb" z częściowym przeszkleniem 90 cm x 220 cm Przedmiar: 1,0000	1,0000	szt.
98	KNR 0202 0121-0500		Ścianki działowe z luksferów, o wymiarach 20x20x5 cm. Przedmiar: 2,70 = 2,7000	2,7000	m2

PRZEDMIAR NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM W ANIELINIE, GM.STRYKÓW
Zestawienie RMS

L.p.	Kod	Nazwa	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość	Wartość z narzutami
		Materiały					
1	1420800-034	Azofoska	0,0038	t			
2	1320099-040	Balustrada metalowa	3,5000	m			
3	2370699-060	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	30,4647	m3			
4	1121705-050	Blacha dachowa powlekana	14,2680	m2			
5	0000002-033	Blacha stalowa powlekana	122,5933	kg			
6	1210104-033	Blacha z cynku gr. 0,55mm	15,6813	kg			
7	1381002-050	Blachodachówka powlekana	206,7450	m2			
8	1343701-020	Blachowkręty	1 704,0350	szt.			
9	0000005-020	blozki betonowe 40x 25x12 cm	1 096,4000	szt.			
10	1800199-020	Cegły budowlane pełne	2 801,3600	szt.			
11	1700301-033	Cement portlandzki zwykły "35"	111,1550	kg			
12	1700301-034	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	2,5673	t			
13	1700399-034	Cement portlandzki zwykły bez dodatków	0,5794	t			
14	2764099-050	Deski boazeryjne z drewna iglastego	25,7700	m2			
15	2640702-060	Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II	1,7621	m3			
16	2600699-060	Deski iglaste obrzynane 25-65 mm,kl. II, III	0,0003	m3			
17	2600619-060	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	0,4521	m3			
18	2600622-060	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	0,0977	m3			
19	3950001-060	Drewno okrągłe na stemple budowlane	0,0919	m3			
20	3950101-033	Drewno opałowe	85,0782	kg			
21	1120712-033	Drut stalowy ocynkowany śr.1,4-5 mm	5,4000	kg			
22	1120699-033	Drut stalowy okrągły miękki	0,6003	kg			
23	0000004-020	Drzwi z PCV zewnętrzne	1,0000	szt.			
24	0000099-020	Drzwi zewnętrzne	1,0000	szt.			
25	2641399-020	Dyble	843,0000	szt.			
26	0000004-050	Ekokratka z tworzywa sztucznego	78,4074	m2			
27	1513299-066	Farba emulsyjna	165,8104	dm3			
28	1410700-033	Fluorokrzemian cynkowy 95%	61,7733	kg			
29	1560499-050	Folia kalandrowana z pcw uplastycznionego	0,3833	m2			
30	1560299-050	Folia polietylenowa (pcw)	244,3350	m2			
31	1560412-050	Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm	221,0640	m2			
32	1380008-040	Gąsiorzy z blach tłoczonych powlekanych	48,9840	m			
33	1740103-034	Gips budowlany szpachlowy	0,1475	t			
34	1740103-033	Gips budowlany szpachlowy (szpachlówka)	35,2278	kg			
35	1690000-060	Gruz ceglany	2,4948	m3			
36	1330400-033	Gwoździe bud. okrągłe, gołe	32,0665	kg			
37	1330599-033	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	0,1878	kg			

PRZEDMIAR NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM W ANIELINIE, GM. STRYKÓW
Zestawienie RMS

L.p.	Kod	Nazwa	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość	Wartość z narzutami
38	1220299-040	Kątowniki aluminiowe	82,2612	m			
39	6803599-020	Kołki do wstrzeliwania	248,3502	szt.			
40	8990499-020	Kołki rozporowe	82,2000	szt.			
41	1343799-020	Kołki stalowe okrągłe śr. 6x60 mm	2 079,7800	szt.			
42	2222001-050	Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara	50,7580	m2			
43	1344499-020	Kotwy stalowe	83,2845	szt.			
44	0000002-050	Kratownice drewniane systemowe	187,9500	m2			
45	2641805-060	Krawędziaki igł. wym. nasyczone kl. II	1,8910	m3			
46	2600909-060	Krawędziaki iglaste kl. II	0,0632	m3			
47	1600514-034	Kruszywa min. łamane niesort. 0-60mm, tłuczeń	15,7573	t			
48	1324943-040	Kształtowniki st. przysięcienne, prof. ud-28/27	36,8440	m			
49	1324942-040	Kształtowniki stal. nośne, profil. cd-60/27	175,0090	m			
50	1324936-040	Kształtowniki stal. profilowane c-100x0,60	125,3985	m			
51	1324933-040	Kształtowniki stal. profilowane u-100x0,60	46,4892	m			
52	1411399-033	Kwas solny techniczny	0,0407	kg			
53	1512420-020	Lakier do zaprawek w areozolu	1,8795	szt.			
54	1040600-033	Lepik asfalt. stos. na gorąco b/wypełniacza	82,5096	kg			
55	2420299-020	Luksfery 20x20x5 cm	67,5000	szt.			
56	2641900-060	Łaty i listwy iglaste, nasyczone, kl. II	1,5036	m3			
57	1324917-020	Łączn. krzyżowe stal. do rusztu pod pł. g-k	47,8972	szt.			
58	1324918-020	Łączniki krzyżowe lk 60/60	122,5063	szt.			
59	1040899-033	Masa asfaltowa izolacyjna	6,4477	kg			
60	1470710-060	Masa klejąca	0,0848	m3			
61	1478201-066	Masa uszczelniająca	320,4800	dm3			
62	1478101-066	Masa uszczelniająca silikonowa	0,9015	dm3			
63	1478201-066	Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	400,4000	dm3			
64	2350400-033	Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzny	63,3942	kg			
65	1900299-040	Nadporoża prefabrykowane	34,2720	m			
66	3990710-033	Nasiona traw	3,0748	kg			
67	2220899-040	Obrzeża betonowe	46,9200	m			
68	0000001-040	Obrzeża plastikowe z kołkami mocującymi i montażem	33,1500	m			
69	0000004-060	Oczepy	0,4070	m3			
70	1564999-050	Okna i drzwi balkonowe z tworzyw	17,0700	m2			
71	2713299-050	Ościeżnice drzwiowe drewniane	13,7000	m2			
72	2301099-050	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	227,0686	m2			
73	2301399-050	Papa smołowa izolacyjna	37,8350	m2			
74	2302300-033	Pasta emulsyjna asfaltowa p/wilgociowa	644,7700	kg			
75	1470900-033	Pianka poliuretanowa	0,4795	kg			
76	1478500-066	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	4,6860	dm3			
77	1601899-060	Piasek	16,9036	m3			

PRZEDMIAR NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM W ANIELINIE, GM. STRYKÓW
Zestawienie RMS

L.p.	Kod	Nazwa	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość	Wartość z narzutami
78	1600808-060	Piasek	26,5464	m3			
79	1602003-060	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	0,2820	m3			
80	1750803-050	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	319,4412	m2			
81	2530099-050	Płytki glazurowe	53,4480	m2			
82	2520399-050	Płytki podłogowe z kamieni sztucznych	122,9982	m2			
83	1562699-060	Płyty styropianowe	5,1807	m3			
84	1561099-050	Płyty styropianowe	96,7155	m2			
85	1561099-060	Płyty styropianowe	25,7831	m3			
86	2310499-050	Płyty z wełny mineralnej 150 mm	96,7155	m2			
87	0000006-040	pochwyty stalowe	3,5000	m			
88	0000006-050	podbitka z desek PCV	32,3952	m2			
89	0000003-020	Podokienniki z MDF	6,0000	szt.			
90	1412206-033	Preparat olejowy "Imprex budowlany"	1,4749	kg			
91	1324926-020	Pręt mocujący	83,8201	szt.			
92	1102197-034	Pręty okrągłe gładkie śr.do 7 mm	0,0501	t			
93	1102398-034	Pręty okrągłe żebrowane śr.8-14 mm	0,2020	t			
94	1324941-040	Profil kapeluszowy do rusztu pod pł. g-k	64,4770	m			
95	1801598-020	Pustaki "u/220" 25,0x18,8x22 cm	3 322,8100	szt.			
96	2301499-033	Roztwór asfaltowy do gruntowania	39,4730	kg			
97	2301400-033	Roztwór asfaltowy izolacyjny	78,9440	kg			
98	3900630-050	Siatka z włókna szklanego	219,5998	m2			
99	3900603-050	Siatka z włókna szklanego st-17/1,1m	9,9663	m2			
100	2713599-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	13,7000	m2			
101	1200299-033	Spoivo cynowo-ołowiane	1,4000	kg			
102	2350062-033	Sucha mieszanka tynkarska mineralna ct89	500,6050	kg			
103	1480402-066	Środek gruntujący	9,3372	dm3			
104	6803999-033	Śruby,podkładki,nakrętki	22,1057	kg			
105	1562905-033	Taśma dylatacyjna uszczelniająca	30,7020	kg			
106	3901000-040	Taśma papierowa perforowana,50 mm	313,9124	m			
107	3901030-040	Taśma zbrojąca	92,1100	m			
108	1342999-090	Uchwyty do rur spustowych,ocynkowane	4,4880	kpl			
109	1343099-090	Uchwyty do rynien dachowych	114,0800	kpl			
110	1571400-040	Uszczelka profilowana pod gąsior	47,5710	m			
111	0000017-050	Wełna mineralna płyty gr. 100 mm	93,0311	m2			
112	0000001-060	Wełna mineralna w pytach grub. 8 cm	0,2835	m3			
113	1324925-020	Wieszak w 60/100	140,0072	szt.			
114	1343320-020	Wkręty samogwintujące z uszczelką	2 017,6660	szt.			
115	3930000-060	Woda	9,2539	m3			
116	2381000-033	Wyprawa elewacyjna "malix-z"	52,7625	kg			
117	1554105-033	Zapr.klej.sucha do płyt styr. Ceresit CT85	2 179,0250	kg			
118	2380899-060	Zaprawa	9,8285	m3			
119	2380806-060	Zaprawa cementowa M-4	1,0132	m3			

PRZEDMIAR NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKAŁEM MIESZKALNYM W ANIELINIE, GM. STRYKÓW
Zestawienie RMS

L.p.	Kod	Nazwa	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość	Wartość z narzutami
120	2380807-060	Zaprawa cementowa M-7	8,1624	m3			
121	2380802-060	Zaprawa cementowo-wapienna M-1	3,7775	m3			
122	2380804-060	Zaprawa cementowo-wapienna M-4	0,3883	m3			
123	1554299-033	Zaprawa klejąca	960,1550	kg			
124	2352299-033	Zaprawa spoinująca	171,2360	kg			
125	2380800-060	Zaprawa wapienna M-0,3	0,5296	m3			
		Materiały pomocnicze:					
		Materiały razem:					

PRZEDMIAR NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM W ANIELINIE, GM. STRYKÓW
Zestawienie RMS

L.p.	Kod	Nazwa	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość	Wartość z narzutami
		Sprzęt					
1	46212-148	Agregat tynk. 1,1-3,0m ³ /h (1)	9,9512	m-g			
2	43211-148	Betoniarka wolnosp.elek. 150dm ³	0,4900	m-g			
3	39413-148	Ciągnik gąsienicowy 55kW (1)	2,8564	m-g			
4	71212-148	Giętarka do prętów do fi 40mm	1,1519	m-g			
5	71231-148	Nożyce do prętów fi 40 mm	1,3859	m-g			
6	00009-148	Piła do cięcia kostki	1,2380	m-g			
7	00002-148	Pompa do betonu na samochodzie	1,0100	m-g			
8	71251-148	Prościarka do prętów fi 4-10mm	1,0314	m-g			
9	11612-148	Równiarka samojezdna 74kW (1)	0,1337	m-g			
10	39811-148	Samochód samowyład.do 5t (1)	111,9615	m-g			
11	72111-148	Spawarka elektr.wirująca 300A	3,2900	m-g			
12	11334-148	Spych.gąsienicowa 74kW (1)	2,3545	m-g			
13	30000-148	Środek transportowy	9,6606	m-g			
14	39000-148	Środek transportowy	10,1697	m-g			
15	95100-148	Środek transportowy	5,2844	m-g			
16	12622-148	Ubijak spalinowy 200kg	4,0741	m-g			
17	12261-148	Walec stat.ciąg.ogum.6-10t	2,8564	m-g			
18	12113-148	Walec statycz.samoj.10t (1)	2,3714	m-g			
19	12411-148	Walec wibrac.jednoos.ogum.0,6t	5,4991	m-g			
20	45110-148	Wibrator powierzchniowy	6,4376	m-g			
21	34312-148	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	14,7157	m-g			
22	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	35,9228	m-g			
23	35212-148	Żuraw okienny do 0,50t	4,1612	m-g			
24	35111-148	Żuraw okienny przenośny 0,15t	1,1730	m-g			
		Sprzęt razem:	239,1805	m-g			