


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

na odc. 20 m na PT i KT

nawiązanie do stanu istniejącego - całkowita wymiana konsrtukcji

SKALA 1 : 25



## OPIS KONSTRUKCJI

1. warstwa ściernalna AC 11 S 50/70 grubości 4 cm
2. warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 grubości 5 cm
3. warstwa podbudowy kruszywo łamane stab. mech. grubości 20 cm
4. warstwa odsączająca z gruntu niespoistego grubości 20 cm
5. podłoże gruntowe G1 o wtórnym module odkształcenia  $E2 \geq 100$  MPa



**MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA**

99-100 ŁĘCZYCA  
DWORCOWA 5D/7

TEL. 693-449-277  
FAX 24/721-29-08

Przebudowa drogi gminnej nr 161136E relacji Dobra - Nowiny - Moskule

Inwestor: Gmina Stryków  
ul. T. Kościuszki 27  
95-010 Stryków

data: 10.2020

nr umowy:

Rysunek: Przekrój konstrukcyjny

rys./ark.:

skala: 1:25

Projektant:

mgr inż. Paweł Jodaniewski  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności drogowej  
nr LOD/1135/POOD/09