

warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 5 cm


kruszywo łamane stab. mechanicznie gr. 15 cm

kruszywo stab. cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 20 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm

ist. podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY zjazd z kostki betonowej



krawężnik betonowy ciężki 30x15x100 cm
ustawiany na ławie betonowej z oporem
beton C12/15



MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA

99-100 ŁĘCZYCA
DWORCOWA 5D/7

TEL. 693-449-277
FAX 24/721-29-08

Przebudowa drogi gminnej nr 161136E relacji Dobra - Nowiny - Moskule

Inwestor: Gmina Stryków
ul. Kościuski 27
95-010 Stryków

data: 10.2020

nr umowy:

Rysunek: Przekrój - zjazd

rys./ark.:

skala: 1:50

Projektant:

mgr inż. Paweł Jodaniewski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
LOD/1135/POOD-09