


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY POSZERZENIE JEZDNI SKALA 1 : 25



OPIS KONSTRUKCJI NAKŁADKI


1. warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 grubości 4 cm
2. warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 grubości 5 cm
3. geokompozyt na podlewie z emulsji asfaltowej
4. istniejąca nawierzchnia po oczyszczeniu

OPIS KONSTRUKCJI POSZERZENIA

1. warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 grubości 4 cm
2. warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 grubości 5 cm
3. geokompozyt na podlewie z emulsji asfaltowej
4. warstwa podbudowy bitumicznej AC 16 W 50/70 grubości 5 cm
5. warstwa podbudowy kruszywo łamane stab. mech. grubości 20 cm
6. warstwa odsączająca z gruntu niespoistego grubości 20 cm
7. podłoże gruntowe G1 o wtórnym module odkształcenia $E2 \geq 100$ MPa

CAŁKOWITA SZER. WARSTW

550cm
565 cm
545 cm
165 cm
150cm
170 cm



		MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA 99-100 ŁĘCZYCA DWORCOWA 5D/7 TEL. 693-449-277 FAX 24/721-29-08	
		Przebudowa drogi gminnej nr 161136E relacji Dobra - Nowiny - Moskule	
Inwestor: Gmina Stryków ul. T. Kościuszki 27 95-010 Stryków		data: 10.2020 nr umowy:	
Rysunek: Przekrój konstrukcyjny		rys./ark.: skala: 1:25	
Projektant:		mgr inż. Paweł Jodaniewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr LOD/1135/POOD/09	