

OPIS WARSTW:

SZ - U=0,22 W/m²*K -płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu/wełna mineralna gr. 120 mm
Sw6 - -ścianka działowa - płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu gr. 60 mm
Sw12 - -ścianka działowa - płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu gr. 120 mm
D - U=0,18 W/m²*K -płyta warstwowa samonośna z rdzeniem z poliuretanu gr. 150 mm
P - U=0,24 W/m²*K -wykładzina PVC gr. min 2,5 mm; -szlichta betonowa C16/20 gr. 10 cm zbrojona siatką ∅3 mm krzyżowo o oczkach 15 cm -styropian "parking" EPS 200-036 gr. 10 cm -izolacja pozioma 2x folia PVC gr. 0,3 mm -podkład betonowy na gruncie gr. 15 cm beton C16/20 -podsypka piasku grubego gr. 40 cm

mgr inż. Tomasz Święcicki
Projektowanie, nadzory, audyty energetyczne, wyceny
FIRMA PROJEKT.DOM
99-300 KUTNO, ul. M. SKŁODOWSKIEJ 86 e-mail: projekt.dom@onet.eu TEL.: (24) 254 17 54 TEL. KOM. 604 053 535 NIP 775-153-50-99 REGON 100395273

Temat opracowania:
Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego w Strykowie, przy ulicy Brzezińskiej 24 (dz. nr 148)

Inwestor:
Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków

Nazwa rysunku:	BRANŻA:	Skala:	Data:
Przekrój podłużny	Budowlana	1:50	15.07.2019
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Podpis:	Numer rysunku:
mgr inż. Tomasz Święcicki	upr.budowlane 8388/5/86		07.a
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego:	Specjalność i numer uprawnień:	Podpis:	
mgr inż. Paweł Kruszewski	upr.budowlane 36/90 i 38/94		