

PRZEDMIAR ROBÓT

wykonania remontu nawierzchni asfaltowej dróg na terenie Gminy Stryków

Inwestor:

**Gmina Stryków
ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nakładka			
1.1	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 4 000,00	m2 m2	4 000,00	
		Razem			4 000,00
1.2	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 100,00	Mg Mg	100,00	
		Razem			100,00
1.3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni po sfrezowaniu oraz warstwy wyrównawczej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 2*4 000,00	m2 m2	8 000,00	
		Razem			8 000,00
1.4	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm 4 000,00	m2 m2	4 000,00	
		Razem			4 000,00