

Dotyczy przetargu na zadanie: „Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem”

Przedstawiamy Państwu odpowiedź Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.

Treść pytań:

1. Czy Zamawiający dysponuje projektem stałej organizacji ruchu z odpowiednimi uzgodnieniami ?
2. Czy warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm pod konstrukcję jezdni należy traktować jako zasadniczą czy pomocniczą ?
3. Jaki rodzaj oznakowania poziomego należy zastosować na w.w. zadaniu, chemoutwardzalne czy termoplastyczne ?
4. W ST D.08.01.01 wymagana jest nasiąkliwość dla krawężnika betonowego poniżej 4% na podstawie PN-EN 1340 pkt 5.3.2.2. tab. 2.1. Proszę o zwiększenie parametru do 6%.
5. Jaki rodzaj kostki betonowej należy przyjąć do wyceny ? (Behaton, Holland).
6. Proszę o wyszczególnienie kolorystyki kostki na chodniku, zjazdach i pozostałych.
7. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji stanowiącej podstawę wyceny, w przypadku dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu.
8. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia, w tym geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zadania ulegnie wydłużeniu.
9. Proszę o podanie budżetu Zamawiającego na przedmiotową inwestycję.
10. Jakie materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego ?
11. Proszę o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy uwzględnić wycenę poboczy z pospółki, zgodnie z opisem w SIWZ.
12. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.

ODPOWIEDZI:

1. Zamawiający dysponuje zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
2. Zasadniczą.
3. Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne.
4. Wg STWiORB.
5. Holland.
6. Chodniki kostka szara, zjazdy kostka czerwona.
- 7 i 8. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w pytaniach, Wykonawca dostanie dodatkowe wynagrodzenie jedynie na podstawie

spisanego wcześniej protokołu konieczności (§ 5 ust. 2 wzoru umowy).

9. Zamawiający zabezpieczył na realizację zadania kwotę brutto 3 500 000 zł.

10. Własnością Inwestora pozostaje gruz kamienny, betonowy, ceglany i materiały metalowe.

11. Pobocza z pospółki wg elementu 4 „POBOCZA”, poz. 4.1 - korekta przedmiarów – umieszczona na stronie.

12. Dokumentacja została umieszczona na stronie