

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaż			
1	KNNR 9 d.1 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłokowych z kloszem	szt.		4
2	KNNR 9 d.1 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		28
3	KNNR-W 9 d.1 0507-01	Wymiana źródeł światła żarowych w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) zwykłych, bryzgodopornych, strugoodpornych metalowych lub porcelanowych - obudowa otwarta-LAMPA LED 15 W E27 lub równoważna	szt		12
4	KNNR-W 9 d.1 0507-01	Wymiana źródeł światła żarowych w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) zwykłych, bryzgodopornych, strugoodpornych metalowych lub porcelanowych - obudowa otwarta LAMPA PARATHOM SPOT LED 10,5 W G53 lub równoważna	szt		4
2		Dostawa i montaż opraw			
5	KNR 5-08 d.2 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		32
6	KNR 5-08 d.2 0514-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych COSMO LED 1587 OPAL 79W IP65 lub równoważne	szt.		4
7	KNR 5-08 d.2 0514-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych COSMO LED 1287 OPAL 50W IP65 lub równoważne	szt.		2
8	KNR 5-08 d.2 0514-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych REGLUX 540 30W IP44 lub równoważne	szt.		24
9	KNR 5-08 d.2 0514-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych REGLUX 540 40W IP44 lub równoważne	szt.		2
10	KNR 4-01 d.2 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		10
11	KNR 4-01 d.2 0207-01	Zabetonowanie żwirowym bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		10
12	KNR 4-03 d.2 0203-01	Wymiana przewodów wykonawczych lub kablowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - uzupełnienie przewodów dla przesuwanich opraw oraz opraw dodatkowych.	m		10