


Szafka oświetlenia drogowego zamocowana do żerdzi stacji nr 40706  
(projektowane wyposażenie oznaczono kolorem czerwonym)



SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA	TN-C
II KLASA IZOLACJI	

\* - Elementy przystosowane do plombowania

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE (PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE)	PRODUCENT	JEDN.	IŁOŚĆ	UWAGI
1.	WYL. INSTALACYJNY SELEKTYWNY SLS E 16A (kat. HTN316E)	HAGER	SZT.	1	
2.	PRZELĄCZNIK 1-0-2	FAEL	SZT.	1	
3.	WYL. INSTALACYJNY S301 B6A	FAEL	SZT.	1	
4.	STEROWNIK OŚWIEPLENIA CPA 4.0	RABBIT	SZT.	1	
5.	STYCZNIK SM 363 230-4NO 63A	FAEL	SZT.	2	MONT. NA SZYNĘ TH35
6.	PODSTAWA BEZP. EZN 25/ZP + BEZPIECZNIK BiWTs gF DII 20A	ETI	SZT.	1	MONT. NA SZYNĘ TH35
7.	PODSTAWA BEZP. EZN 25/ZP + BEZPIECZNIK BiWTs gF DII 25A	ETI	KPL.	1	MONT. NA SZYNĘ TH35
8.	PODSTAWA BEZP. EZN 25/ZP + BEZPIECZNIK BiWTz gG DII 10A	ETI	KPL.	1	
9.	TABLICA POMIAROWA 1F/3F	ELEKTOPLAST	SZT.	1	
10.	ZACISKI ZUG 35	ELEKTOPLAST	SZT.	3	
11.	SCHEMAT SZAFKI OŚWIEPLENIOWEJ		SZT.	1	MONT. NA DRZWIACH
12.	PRZESŁONA PCV	ELEKTOPLAST	SZT.	1	
13.	OBUDOWA S4	FAEL	SZT.	1	

Projektował	mgr inż. Krzysztof Bronisz upr. bud. nr LUB/0004/PWOE/07	Podpis	
Opracował		Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Kamil Tokarzewski upr. bud. nr LUB/0044/PWOE/13	Podpis	
Inwestor	Gmina Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków	Data	03.2014
		Nr rys.	6
		Arkusz	1/1
Tytuł	Rozmieszczenie aparatury i elewacja szafki oświetleniowej	Edycja	PW
		Skala	-
Miejscowość: Rokitnica gm. Stryków			