
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana oświetlenia wbudowanego budynku OSP w Kielminach

ADRES INWESTYCJI: Kielminy 25, 95 - 010 Stryków

NAZWA INWESTORA: Gmina Stryków

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

BRANŻE: Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Piotr Szewczyk

DATA OPRACOWANIA: 21 marzec 2017

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Demontaż			
1 d.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		Parter 12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
2 d.1	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		Parter 6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2		Dostawa i montaż opraw			
3 d.2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		poz.4 + poz.6 + poz.5 + poz.7	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
4 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych COSMO LED 1587 OPAL 79W IP65 lub równoważne	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
5 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych COSMO LED 1287 OPAL 50W IP65 lub równoważne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych REGLUX 540 40W IP44 lub równoważne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych KTEG LED 597 5500LM 51W DMPR lub równoważne	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
8 d.2	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.2	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		poz.8	m	10,000	
				RAZEM	10,000
10 d.2	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - uzupełnienie przewodów dla przesuwanych opraw oraz opraw dodatkowych.	m		
		poz.8	m	10,000	
				RAZEM	10,000