

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SMOLICE OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 708 DO DROGI POWIATOWEJ NR 5104E- I ETAP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Stryków
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 472057833
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Tadeusza Kościuszki 27
- 1.4.2.) Miejscowość:** Stryków
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 95-010
- 1.4.4.) Województwo:** Łódzkie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL712 - Łódzki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 427198002
- 1.4.8.) Numer faksu:** 427198002
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** strykow@strykow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.strykow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00244692/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-07-07 15:19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00223090/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
 SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E- Etap I: Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu w Smolicach.

Zakres prac obejmuje budowę drogi gminnej w m. Smolice na odcinku 483 m oraz rozbudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku 149 m, która wynika z rozbudowy skrzyżowania typu zwykłego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo).

Łączna długość drogi wojewódzkiej i gminnej – 632 mb.

W ramach zadania należy wykonać:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty przygotowawcze (w tym wycinka drzew i krzewów),
- roboty ziemne,
- usunięcie kolizji (energetyczne i teletechniczne),
- budowa sieci – elektrycznej, oświetleniowej, deszczowej, kanału technologicznego,
- budowa nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki pieszo rowerowych, poboczy,
- nasadzenie zastępcze,
- roboty odtworzeniowe,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 708, w ramach rozbudowy należy wykonać rondo o średnicy zewnętrznej 40 m, średnicy wewnętrznej bez pierścienia – 23 m, szerokości pierścienia 2,5 m, szerokości jezdni na rondzie 6 m, szerokości na wlotach 4 m i na wylotach 4,5 m, szerokość chodnika 2,78 m. W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej ponadto należy uwzględnić zmianę lokalizacji zatoki autobusowej w kierunku Strykowa, usunięcie kolizji energetycznej poprzez przebudowę słupa i wymianę kabla napowietrznego na doziemny, likwidację dwóch wpustów deszczowych, budowę kanału technologicznego o długości 184 m oraz kanalizacji deszczowej o długości 110 m i oświetlenia ulicznego (10 opraw oświetleniowych ulicznych i 8 opraw oświetlających przejścia dla pieszych).

Droga gminna obejmuje budowę drogi gminnej o długości 483 m i szerokości jezdni 7 m, chodnika o szerokości 2,55 m, ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,78 m, pobocza o szerokości 1 m. W ramach budowy drogi należy dokonać rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 226/4, usunięcie kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącym słupem energetycznym poprzez przesunięcie go poza obręb ścieżki pieszo-rowerowej, budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodnika i ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej, pobocza z kruszywa, zjazdów z kostki oraz remont przepustów na rowie melioracyjnym R-B poprzez montaż ścianek czołowych oraz budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego o długości 487 m i oświetlenia drogowego (montaż 14 szt. opraw oświetleniowych ulicznych i 2 szt. oświetlenia przejścia dla pieszych).

Roboty będą prowadzone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/2022 z dnia 28 marca 2022r. wydanej przez Starostę Zgierskiego, znak AB.6740.1401.2021.MD.

Zakres prac zadania ujęty jest w: dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ (pomocniczo w przedmiarach robót).

Prace powinny zostać wykonane zgodnie z w/w dokumentami i sztuką budowlaną. Oferta musi uwzględniać koszty związane z organizacją placu budowy, obsługą geodezyjną budowy, zapewnieniem kierowania pracami bezpośrednio we wszystkich branżach, uwzględniać zakup, dostawę i zabudowę wszystkich niezbędnych materiałów, wykonanie sprawdzeń i badań.

Zakres zamówienia obejmuje także opracowanie tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie pozwolenia od Zarządcy drogi na zajęcie pasa, dokonanie odbioru technicznego instalacji przez służby PGE Dystrybucja S.A.- Rejon w Zgierzu, obsługę geodezyjną, zapewnienie nadzoru bezpośredniego nad realizacją zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy będzie skompletowanie potrzebnych dokumentów o dopełnienie wszelkich procedur obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. związanych z uruchomieniem instalacji oraz w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Nadzorze Budowlanym związanych z rozpoczęciem i zakończeniem budowy.

Oferta powinna być skonstruowana w oparciu o materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w projekcie. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Nakłady w nim podane należy zweryfikować z projektem. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcach. Zaleca się aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i dokładnie zapoznał się zakresem zamówienia.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E- Etap I: Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu w Smolicach.

Zakres prac obejmuje budowę drogi gminnej w m. Smolice na odcinku 483 m oraz rozbudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku 149 m, która wynika z rozbudowy skrzyżowania typu zwykłego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo).

Łączna długość drogi wojewódzkiej i gminnej – 632 mb.

W ramach zadania należy wykonać:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty przygotowawcze (w tym wycinka drzew i krzewów),
- roboty ziemne,
- usunięcie kolizji (energetyczne i teletechniczne),
- budowa sieci – elektrycznej, oświetleniowej, deszczowej, kanału technologicznego,
- budowa nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki pieszo rowerowych, poboczy,
- nasadzenie zastępcze,
- roboty odtworzeniowe,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 708, w ramach rozbudowy należy wykonać rondo o średnicy zewnętrznej 40 m, średnicy wewnętrznej bez pierścienia – 23 m, szerokości pierścienia 2,5 m, szerokości jezdni na rondzie 6 m, szerokości na wlotach 4 m i na wylotach 4,5 m, szerokość chodnika 2,78 m. W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej ponadto należy uwzględnić zmianę lokalizacji zatoki autobusowej w kierunku Strykowa, usunięcie kolizji energetycznej poprzez przebudowę słupa i wymianę kabla napowietrznego na doziemny, likwidację dwóch wpustów deszczowych, budowę kanału technologicznego o długości 184 m oraz kanalizacji deszczowej o długości 110 m i oświetlenia ulicznego (10 opraw oświetleniowych ulicznych i 8 opraw oświetlających przejścia dla pieszych).

Droga gminna obejmuje budowę drogi gminnej o długości 483 m i szerokości jezdni 7 m, chodnika o szerokości 2,55 m, ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,78 m, pobocza o szerokości 1 m. W ramach budowy drogi należy dokonać rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 226/4, usunięcie kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącym słupem energetycznym poprzez przesunięcie go poza obręb ścieżki pieszo-rowerowej, budowę jezdni o nawierzchni

bitumicznej, chodnika i ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej, pobocza z kruszywa, zjazdów z kostki oraz remont przepustów na rowie melioracyjnym R-B poprzez montaż ścianek czołowych oraz budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego o długości 487 m i oświetlenia drogowego (montaż 14 szt. opraw oświetleniowych ulicznych i 2 szt. oświetlenia przejścia dla pieszych).

Roboty będą prowadzone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/2022 z dnia 28 marca 2022r. wydanej przez Starostę Zgierskiego, znak AB.6740.1401.2021.MD.

Zakres prac zadania ujęty jest w: dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ (pomocniczo w przedmiarach robót).

Prace powinny zostać wykonane zgodnie z w/w dokumentami i sztuką budowlaną. Oferta musi uwzględniać koszty związane z organizacją placu budowy, obsługą geodezyjną budowy, zapewnieniem kierowania pracami bezpośrednio we wszystkich branżach, uwzględniać zakup, dostawę i zabudowę wszystkich niezbędnych materiałów, wykonanie sprawdzeń i badań.

Zakres zamówienia obejmuje także opracowanie tymczasowej organizacji ruchu i przejęcie pasa drogi, w szczególności drogi wojewódzkiej nr 708 na czas realizacji robót od Zarządcy drogi (Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim), a także dokonanie odbioru technicznego instalacji przez służby PGE Dystrybucja S.A. - Rejon w Zgierzu, obsługę geodezyjną, zapewnienie nadzoru bezpośredniego nad realizacją zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy będzie skompletowanie potrzebnych dokumentów oraz dopełnienie wszelkich procedur obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. związanych z uruchomieniem instalacji jak również w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Nadzorze Budowlanym związanych z rozpoczęciem i zakończeniem budowy

Oferta powinna być skonstruowana w oparciu o materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w projekcie. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Nakłady w nim podane należy zweryfikować z projektem. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcach. Zaleca się aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i dokładnie zapoznał się zakresem zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-07-13 11:00

Po zmianie:

2022-07-14 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-07-13 12:00

Po zmianie:

2022-07-14 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-08-11

Po zmianie:

2022-08-12